			Quantity of Planters Per School						
Materials	Quantity per Planter	Unit	School 1	School 2	School 3	School 4	School 5	Total Required	Cost per
2x6x16' Pressure Treated	5	ea	12	10	18	15	12	335	$ 24.57
4x4x8' Pressure Treated	1	ea	12	10	18	15	12	67	$ 16.77
2.5" Wood Screws	50	ea	12	10	18	15	12	3350	$ 0.14
One Way Filter Fabric	64	sf	12	10	18	15	12	4288	$ 0.10
Planting Soil	2	cy	12	10	18	15	12	134	$ 65.00
Numbers	1	ea	12	10	18	15	12	67	$ 9.00
				Man Hours to Build and Fill					Total Material
			8	8	8	8	8		
			96	80	144	120	96	536	$ 50.00
									Total Labor
									Total

Total Material Cost	Total for 1 Box
$ 8,230.95	$ 122.85
$ 1,123.59	$ 16.77
$ 469.00	$ 7.00
$ 436.00	$ 6.51
$ 8,710.00	$ 130.00
$ 603.00	$ 9.00
$ 19,572.54	$ 292.13
$ 26,800.00	
$ 26,800.00	
$ 46,372.54	